



023 – H&G Verlengd prieel

Levering en plaatsing van een H&G **Verlengd prieel** per 01-01-2021



Dit prieel is aangepast tot dierenverblijf

Het verlengde prieel heeft een doorloophoogte van 200 cm. De voor- en achterzijde zijn recht en de zijkanten zijn rond. De staanders worden 100 cm in de grond gegraven om stabiliteit te verkrijgen. Het verlengde prieel biedt u diverse mogelijkheden. Bijv. tuinhuis, schuur, dierenverblijf etc.

Het verlengde prieel bestaat uit:

- 8 eiken staanders 15 x 15 x 315 cm
- 2 eiken ringbalken 15 x 15 x 300 cm
- 6 eiken ringbalken 15 x 15 x 200cm
- 1 lariks gewaterde nokgording \varnothing 10cm x 200 cm
- 8 lariks gewaterde sporen \varnothing 8 cm x 300 cm
- 10 lariks gewaterde sporen \varnothing 8 cm x 250 cm
- 2 lariks gewaterde zwaarden \varnothing 6 cm x 200 cm
- 6 lariks gewaterde zwaarden \varnothing 6 cm x 100 cm
- 85 m¹ twijgen \varnothing 2.6 cm
- 15 m¹ knelplanken 2,5 cm x \pm 20 cm breed
- Benodigde R.V.S. houtdraadbouten met schijven.

Het voordeel van gewaterde sporen is o.a. dat ze niet gevoelig zijn voor hout aantastende insecten, zoals houtworm en boktor.

Leveren en plaatsen, waarbij de staanders 100 cm in de grond worden geplaatst.

U dient nader te bepalen of er een gestorte fundering nodig is gezien de conditie van de grond in Nederland sterk wisselt. Dit is en blijft uw verantwoording. De plaats waar het prieel geplaatst moet worden, dient bereikbaar te zijn voor de vrachtauto met kraan en oplegger.

Prijs op aanvraag

Eventueel op maat maken is voor ons geen probleem.